

Alapítva: 1990

Megyeri Sándor
projekt felelős munkatárs
Cím: Veresegyház, Fő út 35.
Tel.: +36-28-588-600
E-mail: megyeri.sandor@veresegyhaz.hu

Tárgy: „Álomhegyi tározó műtárgyépítés és töltésrendezés” – indikatív árajánlat

Tisztelt Megyeri Sándor Úr!

Köszönettel megkaptuk felkérését az ajánlatunk módosítására.

A kérésnek megfelelően felülvizsgáltuk ajánlatunkat és a módosított műszaki tartalomra az alábbiak szerinti engedményes ajánlatot tesszük:

Ajánlatunk a költségvetési kiírásban szereplő műszaki tartalom és mennyiség komplett megvalósítására, minősítésére, üzembe helyezésére vonatkozik. Ajánlatunk készítése során az agyagmagon felüli töltésépítést helyi anyag felhasználással kalkuláltuk. A földmunkák és a mederkotrás során kiszoruló anyag elhelyezése az építés helyszínétől számított 1 km-en belül Önök által díjmentesen biztosított helyen történik.

Mindezek alapján egyösszegű indikatív ajánlati árunk: **nettó 342.036.595.- Ft.**

Ajánlatunk készítése során a vízjogi létesítési engedélyek, valamint a kiviteli tervek rendelkezésre állását feltételeztük. Kisajátításra, területvásárlásra, szolgalmi jogra, zöldkárra vonatkozó, esetlegesen felmerülő költségeket nem vettünk figyelembe.

Jelen ajánlatunk olyan indikatív ajánlatnak minősül, amely az Ajánlatkérő által rendelkezésünkre bocsátott adatok és dokumentumok alapján a becsült érték Ajánlatkérői felmérése érdekében került kalkulálásra.

Indikatív ajánlatunkat Ajánlatkérő által 2018.01.10-én rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok (árazatlan költségvetés) figyelembe vételével állítottuk össze, indikatív ajánlatunk kizárólag erre érvényes.

FIGYELEMFELHÍVÁS:


A tisztelt Ajánlatkérő az indikatív ajánlatkéréshez szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, így az nem minősül olyan teljeskörű adatközlésnek, amely alapján a mű tényleges megvalósítására vonatkozóan az ajánlatadók ajánlatukat kidolgozzák.

Erre figyelemmel a Penta Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül – a mű tényleges kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás során – a jelen indikatív ajánlatát - az ajánlatadáshoz szükséges valamennyi adat ismeretében módosítsa.

Bízva ajánlatunk pozitív elbírálásában, a továbbiakban is szívesen állunk rendelkezésükre.

Gödöllő, 2019.01.22.

Tisztelettel:


Klasza Gyula
vállalkozási igazgató
Penta kft.

Penta Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-09-079473

Penta Általános Építőipari Kft.
Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000
Telefón: 06-28/529-050
Telefax: 06-28/529-070

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Adószám: 10452556-2-44
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu

Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága



**Építési költségbeclés Álomhegyi tározóépítési pályázathoz
2019.01.22.**

Műtárgyépítés	mennyiség	egységár		ár	
		anyag	díj	anyag	díj
1. Előkészítő munkák, fakivágás tuskó- kiszedéssel, cserjeirtás, vb.kerete- lem bontása	ei:	0	4 998 510		4 998 510
2. Földkitermelés munkagödörhöz	1 310,0 m3	0	3 937	0 Ft	5 157 470
3. Tükör készítése	126,0 m2	0	704	0 Ft	88 704
4. Szerelőbeton	12,6 m3	22 688	18 514	285 869 Ft	233 276
5. Zsaluzat függőleges falzsaluzat	537,0 m2	8 838	9 083	4 746 006 Ft	4 877 571
6. Födémzsaluzat	113,0 m2	10 155	11 349	1 147 515 Ft	1 282 437
7. vb. alaplemez építése (műtárgy)	49,0 m3	45 376	16 717	2 223 424 Ft	819 133
8. vb. fal építése (műtárgy)	81,0 m3	45 376	15 745	3 675 456 Ft	1 275 345
9. vb.födém építése (műtárgy)	31,2 m3	45 376	16 717	1 415 731 Ft	521 570
10. betonacél 6-10 mm	1,2 to	268 673	225 348	322 408 Ft	270 418
11. betonacél 12-20 mm	19,4 to	268 673	225 348	5 212 256 Ft	4 371 751
12. acélkorlát	31,0 m	53 164	35 823	1 648 084 Ft	1 110 513
13. Ø1,4 m-es vb.cső	82,0 m	101 499	40 222	8 322 918 Ft	3 298 204
14. betonba rakott lapburkolat homokos kavics 23,04 m3 beton ágyazat 15,4 m3 lapburkolat 153,6 m2 lapburkolat hézagolása cementhabarccsal 384 m burkolat betonszegély 3,5 m3	23,0 m3 15,4 m3 153,6 m2 384,0 m 3,5 m3	7 951 25 077 7 767 122 25 322	3 583 14 095 7 165 419 35 823	183 191 Ft 386 186 Ft 1 193 011 Ft 46 848 Ft 88 627 Ft	82 552 217 063 1 100 544 160 896 125 381
15. Vízleadó szerelvények NA200 tolózárok 4 db NA200 acélszerelvények 8 db D200 KPE cső 76,4 m NA300 tolózárok 4 db NA300 acélszerelvények 8 db	4,0 db 8,0 db 76,4 m 4,0 db 8,0 db	248 373 77 617 14 329 358 231 102 693	23 882 8 359 22 933 71 646 11 941	993 492 Ft 620 936 Ft 1 094 736 Ft 1 432 924 Ft 821 544 Ft	95 528 66 872 1 752 081 286 584 95 528

Penta Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg. 13-09-079473

	D315 KPE cső 76,4 m	76,4 m	35 231	45 042	2 691 648 Ft	3 441 209
16.	Zsiliptolózár Ø1,0 m AVM	1,0 készlet	1 647 385	238 820	1 647 385 Ft	238 820
	Egyéb épületlakatos szerkezetek					
17..	(halrács+aknakeret+lefedés, aknahágcsók stb)	1,0 ei	8 171 240	1 096 902	8 171 240 Ft	1 096 902
18..	patakmeder el és visszaterelése	1,0 ei	0	4 894 385	0 Ft	4 894 385
19.	Víztelenítés nyíltvíztartással előírányzat	1,0 ktsg	0	2 960 537	0 Ft	2 960 537
20.	Vb.támfal alvizi csővégen	18,0 m3	34 629	27 465	623 322 Ft	494 370
21.	RENO matracos mederbiztosítás alvizi mederben	120,0 m2	18 708	11 941	2 244 960 Ft	1 432 920

Műfárgyépítés összesen


51 239 717 Ft

46 847 074

Töltésépítés + vízdali rézsűburkolat

1.	Fakitermelés tuskókiszedéssel, bozót, cserjeirtás	ei:	0	2 999 106	0 Ft	2 999 106
2.	Földkitermelés területelőkészítése töltésbe építhető anyag kitermelé- séhez, feltárás, labormunka	ei:	0	11 316 024	0 Ft	11 316 024
3.	Humuszleszedés	2 320 m3	0	1 021	0 Ft	2 368 720
4.	Töltésalapozás terepfogazással	2 483 m3	0	959	0 Ft	2 381 197
5.	Töltésépítés agyagmag	2 800 m3	3 110	1 968	8 708 000 Ft	5 510 400
6.	Töltésépítés további töltéste	14 823 m3	0	2 154	0 Ft	31 928 742
7.	Tömörítés 90%	14 825 m3	0	725	0 Ft	10 748 125
8.	Tömörítés 95%	2 800 m3	0	837	0 Ft	2 343 600
9.	Töltés rézsűképzés	1 350 m2	0	868	0 Ft	1 171 800
10.	Töltés felületrendezés	9 000 m2	0	582	0 Ft	5 238 000
11.	Szivárgóépítés 200 mm-es pvc dréncsöből kavicskitöltés 362 m3 200 mm-es pvc dréncső 300 m	362,0 m3 300,0 m	9 145 1 440	4 776 4 368	3 310 490 Ft 432 000 Ft	1 728 912 1 310 400
12.	Vízdali mederburkolat					

Penta Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-09-079473



homokos kavicságyazat 938 m3	938,0 m3	7 951	3 583	7 458 038 Ft	3 360 854
10 cm vtg. betonlap 625,5 m3	625,5 m3	25 077	14 095	15 685 664 Ft	8 816 423
beton lapburkolat 6.255 m2	6 255,0 m2	8 073	7 267	50 496 615 Ft	45 455 085
burkolat hézagolás	,				
cementhabarccsal 17.250 m	17 249,0 m	122	419	2 104 378 Ft	7 227 331
betonszegély burkolatnál 193,8 m3	193,8 m3	25 322	35 823	4 907 404 Ft	6 942 497

Töltésépítés + vízdoldali rézsűburkolat

93 102 588 150 847 216

Építési összköltség nettó	Műtárgyépítés	51 239 717 Ft	46 847 074
	Töltésépítés + vízdoldali rézsűburkolat	93 102 588 Ft	150 847 216
Összesen		144 342 305 Ft	197 694 290
Anyag + Díj összesen nettó		342 036 595 Ft	
27% ÁFA		92 349 881 Ft	
Építési összköltség bruttó		434 386 476 Ft	

Penta Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-09-079473