



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 – 588-600; fax: 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. 09. 04-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház, Köves utca útszegély és térburkolat építési munkái

Készítette: 
Gergely Lajos műszaki beruházási referens

Látta: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Ellenjegyző: Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Veresegyház, Köves utca útszegély és térburkolat építési munkái

Tisztelt Képviselő-testület!

Veresegyház város központjába vezető Köves utca városképi megjelenése nem egységes, az utca megnövekedett forgalma, a közművek előregedése, a járda hiánya vagy nem megfelelő állapota az utca rekonstrukcióját tette szükségessé. Veresegyház Város Önkormányzata ez évi költségvetési előirányzata tartalmazza a Köves utca erős- és gyengeáramú elektromos hálózatának, közvilágítási rendszerének, csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciós munkáit, útburkolatának építési munkáit.

A kivitelezési munkák során már megvalósult az 0,4 kV-os és a 20 kV-os szabadvezetékes elektromos hálózat földkábeles hálózattá történő átépítése, a szabadvezetékes hálózatra épült léghébeles hírközlési hálózat földkábeles hálózatra történő átépítése. Megvalósult az új közvilágítási rendszer földkábeles kialakítása új kandeláberek elhelyezésével és megvalósult a csapadékvíz elvezető rendszer nagy részének rekonstrukciója.

Felmérés alatt állnak a csapadékvíz elvezető rendszer további szükséges munkái.

A Köves utcai munkák utolsó fázisaként elvégzésre vár az útszegélyek cseréje és az útburkolatok építése, melynek során az utca aszfaltúton kívüli területe térburkolattal lesz ellátva mindkét oldalon parkolósáv és járda kialakításával.

A munka elvégzésére beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbb árajánlatot 24 682 330,- Ft+27%Áfa, azaz 31 346 559,-Ft bruttó vállalkozói díjjal a Monovia Bt. nyújtotta be.

A munkák költségei nem haladják meg a közbeszerzés köteles értékhatárt.

Veresegyház Város Önkormányzata ez évi költségvetési előirányzatában erre a munkára 20 000 000,-Ft fedezet áll rendelkezésre, amely a munkák elvégzése után kifizethető. A különbözet 11 346 559,-Ft, amelyet a vállalkozóval történt egyeztetés alapján az Önkormányzat a jövő évi költségvetési előirányzatának keretéből fizet ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával tegye lehetővé Veresegyház, Köves utca útburkolatának építési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötését a legjobb ajánlatot benyújtó Monovia Bt-vel.

Veresegyház, 2019. 09. 03.



Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat:

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a „Köves utca útszegély és térburkolat építési munkái” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b).
A beruházás összege bruttó 31 346 559,-Ft, melynek fedezete 20 000 000,-Ft összegig a 2019. évi költségvetés beruházási előirányzata, a fennmaradó 11 346 559,-Ft a 2020. évi költségvetés beruházási előirányzatának keretéből kerül kifizetésre.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkákra kötendő vállalkozási szerződés aláírására a Monovia Bt-vel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

MONOVIA Bt

1021 Bp., Údtűlő út 19/b

ÁRAJÁNLAT
VERESEGYHÁZ, KÖVES UTCA SZEGÉLY- és TÉRKÖBURKOLAT ÉPÍTÉS

Megnevezés	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Közműépítés előkészítő munkák				
1. aszfalt vágás	96 m	750	0	72 000
2. bontás, járda és nyomvonal; törmelék szállítás;	202 m ²	1 240	0	250 480
3. nyomvonalak ideiglenes helyreállítása tűzotkóval	90 m ²	940	47 250	84 600
4. Építési munkák			0	0
5. Járda burkolat helyreállítás borított anyagból	48 m ²	2 680	0	128 640
Építési munkák				
6. Útépítési munkák előkészítése, szegély bontása , kiszoruló anyagok lerakóhelyre szállításával	362 fm	925	0	334 850
7. Járda földkiemelés, átlag 0,35 m mélyen kiszoruló anyag lerakóhelyre szállításával	532 m ³	2 960	0	1 574 720
8. Súlyszedett szegély építése 40x20x15 előgyártott elemekből beton gerendára, fugázással	362 fm	2 620	1 361 120	948 440
9. "K" szegély építés 25x25x15 előgyártott elemekből beton gerendára, fugázással	352 m	2 850	1 397 440	1 003 200
10. Kertszegély építés 100x20x5 előgyártott elemekből, beton gerendára	22 m	1 730	53 680	38 060
11. Zúzottkő ágyazat készítés változó szemcseszerkezettű anyagból réteges tömörítéssel, anyagot megrendelő biztosítja	1 520 m ²	940	798 000	1 428 800
12. Térburkolat építés járdában (12x25x6) sárga-vörös téglakö	935 m ²	2 610	4 254 250	2 440 350
13. Térburkolat építés parkolóban (10x20x6) szürke térkő	528 m ²	2 610	2 090 880	1 378 080
14. Posta és elektromos aknaák szintbe emelése	13 db	24 370	188 500	316 810
15. Csatorna aknafedlapok szintbe emelése meglévő aknaák részleges elbontásával	11 db	46 500	719 730	511 500
16. Tisztító aknaák szintbe emelése	3 db	7 690	14 430	23 070
17. Víznyelők építése, meglévő víznyelők elbontásával, öntöttvas fedlappal	8 db	46 500	658 400	372 000

Vgy

18 Aszfaltburkolat szelvésgása, bontott anyag lerakóhelyre szállításával	460 fm	750		345 000
19 Aszfalt burkolatban nyomvonalak helyreállítása, szegélyépítés mentén aszfalt helyreállítása AC-11 min. aszfalttal	245 m2	2 160	879 550	529 200
20 Bitumenes szalag ragasztása	460 fm	385	262 200	177 100

Nettó:

Nettó mindösszesen:

27% ÁFA

Bruttó mindösszesen:

12 725 430
24 682 330
6 664 229
31 346 559



Toman Péter

MONOVIA

Építőipari és Szolgáltató Bt.
1021 Bp., Udtató ut 19/b
MKB 10300002-10636177-49020017
F.éksz.: 20939953-2-41

Budapest, 2019. augusztus 06.

Trans-Motors Kft.

Székhely: 21111 Szada, Kossuth L. utca 18/A

Adószám: 12338584-2-13

Szada, 2019. augusztus 16.

ÁRAJÁNLAT

Veresegyház Köves u. út és járda építési munka

Megnevezés	Anyag	Dij	Anyag	Dij
1. aszfalt vágás	96 m	750	0	72 000
2. bontás, járda és nyomvonal; törmelék szállítás;	395 m ²	1 240	0	489 800
3. nyomvonalak ideiglenes helyreállítása zútottkővel	90 m ²	940	47 250	84 600
4. Építési munkák			0	0
5. Járda burkolat helyreállítás bontott anyagból	48 m ²	2 680	0	128 640
Építési munkák				
6. Útépítési munkák előkészítése, szegély bontása , kiszoruló anyagok lerakóhelyre szállításával	362 fm	925	0	334 850
7. Járda fölkiemelés, átlag 0,35 m mélyen kiszoruló anyag lerakóhelyre szállításával	532 m ³	3 000	0	1 596 000
8. Süllyesztett szegély építése 40x20x15 előgyártott elemekből beton gerendára, fugázással	362 fm	2 480	1 379 220	897 760
9. "K" szegély építés 25x25x15 előgyártott elemekből beton gerendára, fugázással	352 m	2 480	1 392 160	872 960
10. Kertszegély építés 100x20x5 előgyártott elemekből, beton gerendára	22 m	1 690	53 240	37 180
11. Zútottkő ágyazat készítés változó szemcseméretező anyagból réteges tömörítéssel, anvaóol meorendelő biztosítva	1 520 m ²	880	851 200	1 337 600
12. Térburkolat építés járdában (12x25x6) sárga-vörös téglakő	935 m ²	2 500	4 375 800	2 337 500
13. Térburkolat építés parkolóban (10x20x6) szürke térkő	528 m ²	2 600	2 135 760	1 372 800
14. Posta és elektromos aknák szintbe emelése	13 db	26 000	208 000	338 000
15. Csatorna aknafedlapok szintbe emelése meglévő aknák részleges elbontásával	11 db	42 000	671 000	462 000
16. Tisztító aknák szintbe emelése	3 db	7 800	15 600	23 400
17. Víznyelők építése, meglévő víznyelők elbontásával, öntöttvas fedlappal	8 db	49 000	636 800	392 000
18. Aszfaltburkolat szelvéágása, bontott anyag lerakóhelyre szállításával	460 fm	980		450 800
19. Aszfalt burkolatban nyomvonalak helyreállítása, szegélyépítés mentén aszfalt helyreállítása AC-11 min. aszfalttal	245 m ²	2 400	906 500	588 000
20. Bitumenes szalag ragasztása	460 fm	410	317 400	188 600

Nettó:

Nettó mindösszesen:

27% ÁFA

Bruttó:

12 989 930

24 994 420

6 748 493

31 742 913

Oroszi Sándorné



ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Szekhely: H-2072 Zsámbék, Jövőlag utca 50.
Levelezési cím: H-1112 Budapest, Budaörsi út 147/A.
Adószám: 24164528-2-13
MKB Bank 10300002-10648236-49020014

Veresegyház Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály
2112 Veresegyház
Fő u. 35

Tárgy: Árajánlat Veresegyház Köves u. út,- parkoló- és járdaépítési munkákra.

Tisztelt Cím!

Ajánlatot adunk tárgyi munkára a kiírásban megadott mennyiségek alapján:

bontási és építés előkészítő munkák	2.940.000 Ft
út,- parkoló építésépítés	14.013.000 Ft
Járda építés	<u>7.958.000 Ft</u>
VÁLLALÁSI ÁR	24.911.000 Ft + 27% ÁFA

A munka kivitelezésének átfutási időtartama: 60 nap

Kapacitásunk 2019. szeptember 30-tól biztosított.

Budapest. 2019. augusztus 22.

ÚTKORONA Kft.
2072 Zsámbék, Jövőlag u. 50.
Adószám: 24164528-2-13

Tóth Imre Gábor
ügyvezető
ÚTKORONA Kft.