




Veresegyház Város Alpolgármestere


2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 – 588-600; fax: 28 – 588-646


ELŐTERJESZTÉS


a Képviselő-testület 2020. 09. 16-i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Pacsirta utca útfelújítása

Készítette: 
dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési referens

Látta: 
Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető

Egyeztetve: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Ellenjegyző: 
Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Pacsirta utca útfelújítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Veresegyházon a Pacsirta utca felújításra szorul, mivel a megnövekedett gépjármű forgalom miatt az amúgy is keskeny út szélei letöredezték, jelentős a por, amire a lakók régóta panaszkodnak.

A beruházás keretében az út fejújítása történik, szélesebb lesz, mindkét oldalon szegéllyel, valamint járda építésére kerül sor.

A Pacsirta utca 3493 hrsz-ú (209 fm), és 3494 hrsz-ú (375 fm) szakasza összesen 585 m hosszúságú, az út 5,0 méteresre kerül kiszélesítésre, szegélyekkel, az egyik oldalon térburkolatú járdával.

Az utca a felújítás elkészültét követően kap aszfalt burkolatot.

Az útalap építési munkálatainak elvégzésére három árajánlatot kértünk be a Monovia Bt-től, a Trans-Motors Kft-től és az Útkorona Kft-től.

A műszaki tartalomnak megfelelő árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot a Monovia Bt. tette, amely 36.954.551.-Ft + Áfa vállalási áron megvalósítja a beruházást.

A beruházás pénzügyi fedezete a 2020. évi költségvetés tartalékkerete.

Az építési beruházás összege nem éri el a közbeszerzési eljárás értékhatárát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Monovia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződést hagyja jóvá.

Veresegyház, 2020. szeptember 14.

Cserhádi Ferenc
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Veresegyház Város Önkormányzata hozzájárul a „Pacsirta utca útfelújítása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b., adószáma: 20939953-2-41).

A beruházás összege **bruttó 46.932.280.-Ft**, melynek fedezete a 2020. évi költségvetés tartalékkerete.

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Monovia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllő Ady Endre sétány 60. Pf. 390.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2020.09.10 13:12:11

Helyrajzi szám: VERESEGYHÁZ belterület 3494

Megrendelés szám: 7/4536/2020

Méretarány: 1 : 4000

Térrajzszám: 43911620002020



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!

MONOVIA BT.
1021 Bp., Üdülő út 19/b.

Árajánlat

Veresegyház, 3493 hrsz helyi közút átépítése 209 fm hosszban - útalap és járda - építési munkái

Út: 1230 m²
Járda: 330 m²

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	Egységár		Érték	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
1.	Aszfaltburkolat szélvágása	25	fm		1 060		26 500
2.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	680	m ³		2 820		1 917 600
3.	Aszfaltburkolat bontása, elszállítása lerakóhelyre	476	m ²		1 070		509 320
4.	Tükör készítése	1 331	m ²		181		240 911
5.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	333	m ³		444		147 852
6.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	410	fm	5 080	2 440	2 082 800	1 000 400
7.	Kiemelt szegély építése betongerendára, 25x30x15 cm- es e.gy betonelemekkel	42	fm	4 170	2 150	175 140	90 300
8.	Kerti szegély építése betongerendára, 10x20x6 cm- es e. gy. betonelemekkel,	275	fm	2 840	1 680	781 000	462 000
9.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban, Megrendelő által depóniában biztosított anyagból	285	m ³	2 970	3 410	846 450	971 850
10.	Útalap kiékelése szegélykővel 0-30 és 0-20 zúzottkőből 5 cm vtg-ban, kézi terítéssel, tömörítéssel	1 560	m ²	625	335	975 000	569 400
11.	Térburkolat építése járda- és padlóban 10x20x6 cm szürke elemkből, 0-4 zúzottkő ágyazatra	330	m ²	4 350	2 530	1 425 000	834 900
12.	Kapubeajtók átépítése	145	m ²	2 540	2 930	368 300	424 850
13.	Csatoma akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	24 540	18 700	49 080	37 400
14.	Posta és elektromos akna szintbe emelése	2	db	15 650	26 220	31 300	52 440
15.	Tisztító és vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db		12 500	0	25 000
16.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	440	m ²		516	0	227 040
Nettó összesen						6 744 570	7 537 763
Nettó Anyag + Díj összesen						14 282 333	
27% ÁFA						3 856 230	
Mindösszesen:						18 138 563	

Budapest, 2020. augusztus 10.

Toman Péter

MONOVIA BT.
1021 Bp., Üdülő út 19/b.

Árajánlat

Veresegyház, 3494 hrsz helyi közút átépítése 375 fm hosszban - útalap és járda - építési munkái

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys,	Egységár		Érték	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
	Út: 2069 m ² Járda: 571 m ²						
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	971	m ³		2 820		2 738 220
2.	Aszfaltburkolat bontása, elszállítása lerakóhelyre	780	m ²		1 070		834 600
3.	Tükör készítése	2 342	m ²		181		423 902
4.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	586	m ³		444		260 184
5.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	720	fm	5 080	2 440	3 657 600	1 756 800
	Kiemelt szegély építése betongerendára, 25x30x15 cm- es e.gy. betonelemekkel	32	fm	4 170	2 150	133 440	68 800
6.	Kerti szegély építése betongerendára, 10x20x6 cm- es e. gy. betonelemekkel,	469	fm	2 840	1 680	1 331 960	787 920
7.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban, Megrendelő által depóniában biztosított anyagból	501	m ³	2 970	3 410	1 487 970	1 708 410
8.	Útalap kiékelése nórádkövesdí 0-30 és 0-20 zúzottkőből 5 cm vtg-ban, kézi terítéssel, tömörítéssel	2 485	m ²	625	365	1 553 125	907 025
9.	Térburkolat építése járdában és parkolóban 10x20x6 cm szürke elemkből, 0-4 zúzottkő ágyazatra	571	m ²	4 350	2 530	2 483 850	1 444 630
10.	Kapubeajtók alapítása	90	m ²	2 540	2 330	228 600	263 700
11.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése	1	db	9 670	8 560	9 670	8 560
12.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	24 540	18 700	49 080	37 400
13.	Posta és elektromos aknák szintbe emelése	2	db	15 650	26 220	31 300	52 440
14.	Tisztító és vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db		12 500	0	25 000
15.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	752	m ²		516	0	388 032
	Nettó összesen					10 966 595	11 705 623
	Nettó Anyag + Díj összesen					22 672 218	
	27% ÁFA					6 121 499	
	Mindösszesen:					28 793 717	

Budapest, 2020. szeptember 10.

Toman Péter

Ajánlat tevő:
 Trans - Motors Kft.
 2111 Szada, Kossuth Lajos u. 18/a
 12338584-2-13

Árajánlat


Veresegyház, 3493 hrsz helyi közút átépítése 209 fm hosszban
 - útalap és járda - építési munkái

Út: 1230 m2

Járda: 330 m2

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys,	Egységár		Érték	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
1.	Aszfaltburkolat szélvágása	25	fm		1 120		28 000
2.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikertülő föld elszállítása lerakóhelyre	680	m3		3 040		2 067 200
3.	Aszfaltburkolat bontása, elszállítása lerakóhelyre	476	m2		1 200		571 200
4.	Tükrő készítése	1 331	m2		208		276 848
5.	Tükrő tömörítése 25 cm vtg-ban	333	m3		720		239 760
6.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	410	fm	5 290	2 520	2 168 900	1 033 200
7.	Kiemelt szegély építése betongerendára, 25x30x15 cm- es e.gy. betonelemekkel	42	fm	4 420	2 440	185 640	102 480
8.	Kerti szegély építése betongerendára, 10x20x6 cm- es e. gy. betonelemekkel,	275	fm	2 970	1 980	816 750	544 500
9.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban, Megrendelő által depóniában biztosított anyagból	285	m3	3 440	3 110	980 400	886 350
10.	Útalap kiékelése nőgrádkövesdi 0-30 és 0-20 zúzottkőből 5 cm vtg-ban, kézi terítéssel, tömörítéssel	1 560	m2	640	380	998 400	592 800
11.	Térburkolat építése járdában és parkolóban 10x20x6 cm szürke elemkből, 0-4 zúzottkő ágyazatra	330	m2	4 530	3 180	1 494 900	1 049 400
12.	Kapubehajtók átépítése	145	m2	4 200	3 800	609 000	551 000
13.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	24 100	26 300	48 200	52 600
14.	Posta és elektromos akna szintbe emelése	2	db	17 100	31 000	34 200	62 000
15.	Tisztító és vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db	1 300	16 200	2 600	32 400
16.	Padka készítése 1-1 m. helyi anyagból	440	m2		630	0	277 200
Nettó összesen						7 338 990	8 366 938
Nettó Anyag + Díj összesen						15 705 928	
27% ÁFA						4 240 601	
Mindösszesen:						19 946 529	

Szada, 2020. szeptember 09.


 Oroszi Péter
 ügyvezető

TRANS-MOTORS KFT
 2111 SZADA, KOSSUTH LAJOS U. 18/A
 12338584-2-13 | www.transmotors.hu
 CÉRT: 10103836-39209500-00000000

Ajánlattevő:
Trans - Motors Kft.
2111 Szada, Kossuth Lajos u. 18/a
12338584-2-13

ÁRAJÁNLAT

Veresegyház, 3494 hrsz helyi közút átépítése 375 fm hosszban
- útalap és járda - építési munkái


Út: 2069 m²
Járda: 571 m²

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys,	Egységár		Érték	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	971	m3		3 040		2 951 840
2.	Aszfaltburkolat bontása, elszállítása lerakóhelyre	780	m2		1 360		1 060 800
3.	Tükrő készítése	2 342	m2		208		487 136
4.	Tükrő tömörítése 25 cm vtg-ban	586	m3		720		421 920
5.	Döntött szegély építése betongerendára. 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	720	fm	5 290	2 520	3 808 800	1 814 400
	Kiemelt szegély építése betongerendára, 25x30x15 cm- es e.gy. betonelemekkel	32	fm	4 420	2 440	141 440	78 080
6.	Kerti szegély építése betongerendára. 10x20x6 cm- es e. gy. betonelemekkel,	469	fm	2 970	1 980	1 392 930	928 620
7.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban, Megrendelő által depóniában biztosított anyagból	501	m3	3 440	3 110	1 723 440	1 558 110
8.	Útalap kiékelése nógádkövesdi 0-30 és 0-20 zúzottkőből 5 cm vtg-ban,kézi terítéssel, tömörítéssel	2 485	m2	625	365	1 553 125	907 025
9.	Térburkolat építése járdában és parkolóban 10x20x6 cm szürke elemkből, 0-4 zúzottkő ágyazatra	571	m2	4 530	3 180	2 586 630	1 815 780
10.	Kapubeajtók átépítése	90	m2	4 200	3 800	378 000	342 000
11.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése	1	db	12 200	9 800	12 200	9 800
12.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	24 100	26 300	48 200	52 600
13.	Posta és elektromos aknák szintbe emelése	2	db	17 100	31 000	34 200	62 000
14.	Tisztító és vizelezáró ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db	1 300	16 200	2 600	32 400
15.	Padka készítése 1-1 m. helyi anyagból	752	m2		630	0	473 760

Nettó összesen
Nettó Anyag + Díj összesen
27% ÁFA
Mindösszesen:

11 681 565 12 996 271
24 677 836
6 663 016
31 340 852

Szada, 2020. szeptember 9.


Oroszi Péter,
igyevezető

TRANS-MOTORS KFT
2111 SZADA, KOSSUTH LAJOS U. 18/A
12338584-2-13 | www.transmotors.hu
TÉRT: 10103836-33209500-00000000

Árajánlat

Veresegyház, 3493 hrsz helyi közút átépítése 209 fm hosszban
 - útalap és járda - építési munkái

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	Egységár		Érték	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
	Út: 1230 m ² Járda: 330 m ²						
1.	Aszfaltburkolat szélvágása	25	fm		1 100		27 500
2.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	680	m ³		3 100		2 108 000
3.	Aszfaltburkolat bontása, elszállítása lerakóhelyre	476	m ²		1 280		609 280
4.	Tükör készítése	1 331	m ²		220		292 820
5.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	333	m ³		490		163 170
6.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	410	fm	5 710	2 840	2 341 100	1 164 400
7.	Kiemelt szegély építése betongerendára, 25x30x15 cm- es e.gy. betonelemekkel	42	fm	4 350	2 330	182 700	97 860
8.	Kerti szegély építése betongerendára, 10x20x6 cm- es e. gy. betonelemekkel,	275	fm	2 920	1 830	803 000	503 250
9.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban, Megrendelő által depóniában biztosított anyagból	285	m ³	3 240	3 520	923 400	1 003 200
10.	Útalap kiékelése nőgrádkövesdi 0-30 és 0-20 zúzottkőből 5 cm vtg-ban, kézi terítéssel, tömörítéssel	1 560	m ²	665	390	1 037 400	608 400
11.	Térburkolat építése járdában és parkolóban 10x20x6	330	m ²	4 460	3 390	1 471 800	1 118 700
12.	Kapubehajtók átépítése	145	m ²	4 100	3 880	594 500	562 600
13.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	18 600	20 600	37 200	41 200
14.	Posta és elektromos akna szintbe emelése	2	db	17 600	29 500	35 200	59 000
15.	Tisztító és vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db		12 150	0	24 300
16.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	440	m ²		760	0	334 400
Nettó összesen						7 426 300	8 718 080
Nettó Anyag + Díj összesen						16 144 380	
27% ÁFA						4 358 983	
Mindösszesen:						20 503 363	

Budapest, 2020. szeptember 04

ÚTKORONA Kft.
 2072 Zsámbék, Jövővilág u. 50.
 Adószám: 24164528-2-13

Tóth Imre Gábor
 ügyvezető



ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft
 Székhely: H-2072 Zsámbék, Jövőtag utca 50.
 Levelezési cím: H-1112 Budapest, Budaörsi út 147/A.
 Adószám: 24164528-2-13
 MKB Bank 10300002-10648236-49020014

Árajánlat

Veresegyház, 3494 hrsz helyi közút átépítése 375 fm hosszban
 - útalap és járda - építési munkái

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	Egységár		Érték	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
	Út: 2069 m2 Járda: 571 m2						
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	971	m3		3 100		3 010 100
2.	Aszfaltburkolat bontása, elszállítása lerakóhelyre	780	m2		1 280		998 400
3.	Tükör készítése	2 342	m2		220		515 240
4.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	586	m3		490		287 140
5.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	720	fm	5 710	2 840	4 111 200	2 044 800
	Kiemelt szegély építése betongerendára, 25x30x15 cm- es e.gy. Betonelemekkel	32	fm	4 350	2 330	139 200	74 560
6.	Kerti szegély építése betongerendára, 10x20x6 cm- es e. gy. Betonelemekkel	469	fm	2 920	1 830	1 369 480	858 270
7.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban, Megrendelő által depóniában biztosított anyagból	501	m3	3 240	3 520	1 623 240	1 763 520
8.	Útalap kiékelése nórádkövesdi 0-30 és 0-20 zúzottkőből 5 cm vtg-ban, kézi terítéssel, tömörítéssel	2 485	m2	665	390	1 652 525	969 150
9.	Térburkolat építése járdában és parkolóban 10x20x6 cm szürke elemkből, 0-4 zúzottkő ágyazatra	571	m2	4 460	3 390	2 546 660	1 935 690
10.	Kapubeajtók átépítése	90	m2	4 100	3 880	369 000	349 200
11.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése	1	db	13 800	10 900	13 800	10 900
12.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	18 600	20 600	37 200	41 200
13.	Posta és elektromos aknák szintbe emelése	2	db	17 600	29 500	35 200	59 000
14.	Tisztító és vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db		12 150	0	24 300
15.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	752	m2		760	0	571 520
	Nettó összesen					11 897 505	13 512 990
	Nettó Anyag + Díj összesen					25 410 495	
	27% ÁFA					6 860 834	
	Mindösszesen:					32 271 329	

Budapest, 2020. szeptember 7.

ÚTKORONA KFT.
 2072 Zsámbék, Jövőtag u. 50.
 Adószám: 24164528-2-13

Tóth Imre Gábor
 ügyvezető