





ELŐTERJESZTÉS


A Képviselő-testület 2021. 11. 26-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Fácán utca útalap építése

Készítette: 
dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési referens

Egyeztetve: Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető

Egyeztetve: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta, ellenjegyezte: 
Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Előterjesztés

Tárgy: Fácán utca útalap építése

Tisztelt Képviselő-testület!

Veresegyházon a Fácán utca azon kevés utcák egyike, mely ezidáig nem rendelkezett szilárd burkolattal. Ennek oka elsősorban a megoldatlan csapadék víz elvezetés volt. Az utca lakói panaszkodtak a kátyúkra, valamint, hogy esőzések idején pocsolás, saras az út. A terület színtézését követően a Platán és Réce utcában már meglévő csatornára való rákötéssel a csapadékvíz elvezetésére megfelelő megoldást találtunk.

Jelen beruházás keretében a Fácán utca Tölgy u. és Platán u. közötti szakaszán az útszegély, útalap és csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésére, megépítésére kerül sor.

A 249 m hosszúságú útszakasz 6 m szélességben készül, mindkét oldalon döntött szegélyekkel. Az útalap 30 cm vastagságban 0-63 zúzottkőből, valamint 5 cm vastagságban 0-20-as kiékelő zúzottkő réteggel. 75 folyóméter csapadék csatorna is megépítésre került KG 300-as csőből, ezzel az utca csapadékvíz elvezetése is megoldódik.

Az utca az útalap elkészülte után, a későbbiekben kap aszfalt burkolatot.

Három árajánlatot kértünk be (Monovia Bt., Trans-Motors Kft., és Útkorona Kft.) az útalap megépítésére.

Ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Monovia Bt. tette, amely 14.328.704.- Ft + ÁFA vállalási áron megvalósítja a beruházást.

A beruházás pénzügyi fedezete a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Monovia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződést hagyja jóvá.

Melléklet: - árajánlatok

Veresegyház, 2021. november 22.

Tisztelettel:



Cserháti Ferenc
alpolgármester

Határozati javaslat:

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Fácán utca útalap építése tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b., adószáma: 20939953-2-41).
- 2.) A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges bruttó 18.197.454.- Ft fedezetet a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata terhére biztosítja.
- 3.) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Monovia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

MONOVIA BT.
1021 Bp., Udúló út 19/b.

Árajánlat

Veresegyház, Fácán utca (Platán és Tölgy utcák közötti szakasza)
- útalap építési munkái

249 fm x 6,0 m + 76 m² = 1570 m²

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o.. kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	934	m ³	2 820	2 633 880
2.	Tükör készítése	1 868	m ²	181	338 108
3.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	467	m ³	444	207 348
4.	Döntött szegély építése betongerendára. 40x20x15 cm- es e gy. Betonelemekkel	498	fm	8 820	4 392 360
5.	Útalap építése 0-63 zúzottkőből 30 cm vtg-ban	471	m ³	6 380	3 004 980
6.	Útalap kiékelése nőgrádkövesdi 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban. gépi-kézi terítéssel. tömörítéssel	1 570	m ²	890	1 397 300
7.	Csapadécsatoma építése KG 300 csőből. földmunkával. földvisszatöltéssel. tömörítéssel. meglévő csapadéknára kötéssel	75	fm	23 780	1 783 500
8.	"Veresegyház" típusú oldalbeömlős víznyelő építése. 60x60 ö.v. fedlappal . vasalással	1	db	126 360	126 360
9.	Csatoma akna fedlapok szintbe emelése. akna visszabontással	4	db	34 475	137 900
10.	Tisztító és vizelező ö.v fedlap szintbe helyezése	4	db	12 500	50 000
11.	Padka készítése 1-1 m. helyi anyagból	498	m ²	516	256 968
Nettó összesen					14 328 704
27% AFA					<u>3 868 750</u>
Mindösszesen:					18 197 454

Budapest, 2021. október 25

Toman Péter

Árajánlat

Munkavégzés helyszíne:


Veresegyház, Fácán utca (Platán és Tölgy utcák közötti szakasza)

Munkavégzés rövid megnevezése:

útalap építési munkái (249 fm x 6,0 m + 76 m² = 1570 m²)

Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermeles III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	934	m ³	3 040	2 839 360
2.	Tükkör készítése	1 868	m ²	208	388 544
3.	Tükkör tömörítése 25 cm vtg-ban	467	m ³	720	336 240
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm-es e. gy. Betonelemekkel	498	fm	9 230	4 596 540
5.	Útalap építése 0-63 zúzottkőből 30 cm vtg-ban	471	m ³	6 550	3 085 050
6.	Útalap kiékelése nőgrádkövesdi 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	1 570	m ²	1 020	1 601 400
7.	Csapadécsatorna építése KG 300 esőből, földmunkával, földvisszatöltéssel, tömörítéssel, meglévő espadékaknára kötéssel	180	fm	26 200	4 716 000
8.	"Veresegyház" típusú oldalbeömlős víznyelő építése, 60x60 ö.v. fedlappal, vasalással	4	db	148 300	593 200
9.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	4	db	50 400	201 600
10.	Tisztító és vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	4	db	17 500	70 000
11.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	498	m ²	630	313 740
Nettó összesen					18 741 674
27% ÁFA					5 060 252
Mindösszesen:					23 801 926

Szada, 2021. november 02


 TRANS-MOTORS KFT
 2111 SZADA, KOSSUTH LAJOS U. 18/A
 Oroszi Péter
 023/51000000, 023/51000000
 023/51000000, 023/51000000


Árajánlat

Veregyház, Fácán utca (Platán és Tölgy utcák közötti szakasza)
 - útalap építési munkái

249 fm x 6,0 m + 76 m² = 1570 m²

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakohelyre	934	m ³	3 100 Ft	2 895 400 Ft
2.	Tűkor készítése	1 868	m ²	208 Ft	388 544 Ft
3.	Tűkor tömörítése 25 cm vtg-ban	467	m ³	490 Ft	228 830 Ft
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm-es e. gy. Betonelemekkel	498	fm	9 520 Ft	4 740 960 Ft
5.	Útalap építése 0-63 zúzottkőből 30 cm vtg-ban	471	m ³	6 760 Ft	3 183 960 Ft
6.	Útalap kiékelése nógádkövesdi 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kezi terítéssel, tömörítéssel	1 570	m ²	1 055 Ft	1 656 350 Ft
7.	Csapadécsatorna építése KG 300 csőből, földmunkával, földvisszatöltéssel, tömörítéssel, meglévő csapadéknára kötéssel	75	fm	28 160 Ft	2 112 000 Ft
8.	"Veregyház" típusú oldalbeömlős víznyelő építése, 60x60 ö.v. fedlappal, vasalással	1	db	160 000 Ft	160 000 Ft
9.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	4	db	56 000 Ft	224 000 Ft
10.	Tisztító es vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	4	db	18 700 Ft	74 800 Ft
11.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	498	m ²	760 Ft	378 480 Ft
Nettó összesen					16 043 324 Ft
27% ÁFA					<u>4 331 697 Ft</u>
Mindösszesen:					20 375 021 Ft

Budapest, 2021. november 02



Tóth Imre Gábor
 ügyvezető