






## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021. 11. 26.-i rendes/rendkívüli ülésére

- Tárgy:** Tölgy utca Patak és Börzsöny utcák közötti szakaszának útalap építése
- Készítette:**   
dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési referens
- Egyeztetve:** Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető
- Egyeztetve:**   
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető
- Látta, ellenjegyezte:**   
Garai Tamás jegyző
- Tárgyalta:** Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.  
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

## Előterjesztés

**Tárgy:** Tölgy utca Patak és Börzsöny utcák közötti szakaszának útalap építése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Veresegyházon a Tölgy utca Patak utca és Mogyoródi utcai szakasza már korábban megépült, de a Patak utcától a tó felé, a Börzsöny utcáig tartó szakasza ezidáig nem rendelkezett szilárd burkolattal.

Jelen beruházás keretében a Tölgy utca Patak u. és Börzsöny u. közötti szakaszán az útalap megépítésére kerül sor. A Haldorádó Étterem és a tenispálya mögötti részen megépül továbbá egy 6 gépkocsi állásos parkoló térkő burkolattal.

A 143 m hosszúságú útszakasz 5 m szélességben készül, mindkét oldalon döntött szegélyekkel. Az útalap 30 cm vastagságban 0-63 zúzottkőből, valamint 5 cm vastagságban 0-20-as kiékelő zúzottkő réteggel.

Az utca az útalap elkészülte után, a későbbiekben kap aszfalt burkolatot.

Három árajánlatot kértünk be (Monovia Bt., Transz-Motors Kft. és Útkorona Kft.) az útalap megépítésére.

Ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Monovia Bt. tette, amely 8.843.997.- Ft + ÁFA vállalási áron megvalósítja a beruházást.

A beruházás pénzügyi fedezete a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Monovia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződést hagyja jóvá.

Melléklet: - árajánlatok

Veresegyház, 2021. november 22.

Tisztelettel:



**Cserhádi Ferenc**  
alpolgármester

**Határozati javaslat:**

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Tölgy utca útalap építése tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b., adószáma: 20939953-2-41).
- 2.) A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges bruttó 11.231.876.- Ft fedezetet a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata terhére biztosítja.
- 3.) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Monovia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

## Árajánlat

### Veresegyház, Tölgy utca (Patak és Börzsöny utcák közötti szakasza) - útalap építési munkái

Aszfalt -  $143 \text{ fm} \times 5,0 \text{ m} + 30 \times 3,5 \text{ m} + 76 \text{ m}^2 = 896 \text{ m}^2$

Térkö -  $15 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 90 \text{ m}^2$

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys,	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	574	m3	2 820	1 618 680
2.	Tükör készítése	1 149	m2	181	207 969
3.	Tükör tomorítása 25 cm vtg-ban	287	m3	444	127 428
4.	Döntött szegély építése betongerendára. 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	318	fm	8 820	2 804 760
5.	Süllyesztett szegély építése betongerendára. 40x20x15 cm- es e.gy. betonelemekkel	15	fm	7 120	106 800
	Kiemelt szegély építése betongerendára. 25x30x15 cm- es e.gy. betonelemekkel	37	fm	7 480	276 760
6.	Útalap építése 0-63 zúzottkőből 30 cm vtg-ban	296	m3	6 380	1 888 480
7.	Útalap kiékelése nőgrádkovesdi 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	986	m2	890	877 540
	Térburkolat építése járdában és parkolóban 10x20x6 cm szürke elemkből. 0-4 zúzottkő ágyazatra	90	m2	7 455	670 950
8.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	34 475	68 950
9.	Tisztító es vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	1	db	12 500	12 500
10.	Padka készítése 1-1 m. helyi anyagból	355	m2	516	183 180
	<b>Nettó összesen</b>				<b>8 843 997</b>
	27% AFA				<u>2 387 879</u>
	<b>Mindösszesen:</b>				<b>11 231 876</b>

Budapest, 2021. október 25.

Toman Péter

## Árajánlat

### Munkavégzés helyszíne:

Veresegyház, Tölgy utca (Patak és Börzsöny utcák közötti szakasza)

### Munkavégzés rövid megnevezése:

Útalap építési munkái

Aszfaltozás (143 fm x 5,0 m; 30 x 3,5m; + 76 m<sup>2</sup> = 896 m<sup>2</sup>)

Térkövezés (15 m x 6 m = 90 m<sup>2</sup>)

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	574	m <sup>3</sup>	3 040	1 744 960
2.	Tükör készítése	1 149	m <sup>2</sup>	208	238 992
3.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	287	m <sup>3</sup>	720	206 640
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	318	fm	9 230	2 935 140
5.	Süllyesztett szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e.gy. betonelemekkel	15	fm	7 890	118 350
	Kiemelt szegély építése betongerendára, 25x30x15 cm- es e.gy. betonelemekkel	37	fm	8 220	304 140
6.	Útalap építése 0-63 zúzottkőből 30 cm vtg-ban	296	m <sup>3</sup>	6 550	1 938 800
7.	Útalap kiékelése nográdkövesdi 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	986	m <sup>2</sup>	1 020	1 005 720
	Térburkolat építése járdában es parkolóban 10x20x6 cm szürke elemkből, 0-4 zúzottkő ágyazatra	90	m <sup>2</sup>	7 710	693 900
8.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	34 475	68 950
9.	Tisztító es vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	1	db	12 500	12 500
10.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	355	m <sup>2</sup>	516	183 180

**Nettó összesen**

**9 451 272**


27% ÁFA

2 551 843

**Mindösszesen:**

**12 003 115**

Szada, 2021. november 2

  
 TRANS-MOTORS KFT  
 2111 SZADA, KOSSUTH LAJOS U. 18/A  
 Orosz Péter ügyvezető igazgató  
 (HÉTFŐ-RENDEZÉS) 06 30 911 333



## Árajánlat


### Veresegyház, Tólgly utca (Patak és Börzsöny utcák közötti szakasza) - útalap építési munkái

Aszfalt: 143 m x 5,0 m + 30 x 3,5m = 76 m<sup>2</sup> = 896 m<sup>2</sup>

Térkö: 15 m x 6 m = 90 m<sup>2</sup>

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	E.ár	Érték (Ft)
1	Föld kivétel és III-IV. sz. kikerülő föld elszállítása terakóhélyvel	574	m <sup>3</sup>	3 100 Ft	1 779 400 Ft
2	Tűkör készítése	1 149	m <sup>2</sup>	220 Ft	252 780 Ft
3	Tűkör tomoritése 25 cm vtg. ban	287	m <sup>3</sup>	490 Ft	140 630 Ft
4	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm-es egy. Betonelemekkel	318	fm	9 520 Ft	3 027 360 Ft
5	Süllyesztett szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm-es egy. betonelemekkel	15	fm	7 630 Ft	114 450 Ft
6	Kiemelt szegély építése betongerendára, 25x30x15 cm- es egy. betonelemekkel	37	fm	8 060 Ft	298 220 Ft
6	Útalap építése 0-63 zuzottkóval 30 cm vtg. ban	296	m <sup>3</sup>	6 760 Ft	2 000 960 Ft
7	Útalap kivezése nogradkovesdi 0-20 zuzottkóval 5 cm vtg. ban gépi kezi terítéssel, tomoritással	986	m <sup>2</sup>	1 055 Ft	1 040 230 Ft
7	Térbirkolat építése járdában és parkolóban 10x20x6 cm szürke elemkből, 0-4 zuzottko agyazatra	90	m <sup>2</sup>	7 850 Ft	706 500 Ft
8	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése akna visszabontással	2	db	56 000 Ft	112 000 Ft
9	Tiszító és vízelzáró d.v. fedlap szintbe helyezése	1	db	47 100 Ft	47 100 Ft
10	Rudka készítése 1-1 m helyi anyagból	355	m <sup>2</sup>	760 Ft	269 800 Ft
	<b>Nettó összesen</b>				<b>9 789 430 Ft</b>
	27% ÁFA				2 643 146 Ft
	<b>Mindösszesen</b>				<b>12 432 576 Ft</b>

Budapest, 2021. november 2.

  
Tóth Imre Gábor  
üggyvezető