




Veresegyház Város Alpolgármestere  
2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 – 588-600; fax: 28 – 588-646


---


## ELŐTERJESZTÉS


a Képviselő-testület 2022. július 7-i **rendes / rendkívüli** ülésére

**Tárgy:** Veresegyház, Schulek F. u., Lajta B. u. és Kós K. u. útalap építési munkái

**Készítette:**   
dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési referens

**Látta:**   
Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető

**Egyeztetve:**   
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

**Ellenjegyzte:**   
Garai Tamás jegyző

**Tárgyalja:** Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés **nyílt/zárt** ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához **egyszerű**/minősített többség szükséges

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Veresegyház, Schulek F. u., Lajta B. u. és Kós K. u. útalap építési munkái

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Veresegyházon a Ligetek városrészben újonnan parcellázott területen már 90 %-ban megépültek a családi házak. Az új épületek megközelítése és a lakók beköltözése érdekében szükségessé vált a szilárd burkolatú út építése.

Jelen beruházás keretében az útalap megépítésére kerül sor.

A Schulek Frigyes utcában 313 méter, a Lajta Béla utcában (a Lechner Ö. u. és a Schulek F. u. között) 184 méter, a Kós Károly utcában (a Lechner Ö. u. és a Schulek F. u. között) pedig 302 méter hosszúságú útszakasz épül, mindenhol 6 méter szélességben, mindkét oldalon döntött szegélyekkel.

Az útalap 35 cm vastagságban 0-63 zúzottkőből, valamint 5 cm vastagságban 0-20-as kiékelő zúzottkő rétegből készül. A csapadékvíz elvezetése is megtörténik. Az utcák az útalap elkészülte után kapnak aszfalt burkolatot.

Mindhárom útszakasz útalap építési munkálatainak elvégzésére három árajánlatot kértünk be: a Monovia Bt-től, a Trans-Motors Kft-től és az Útkorona Kft-től.

A műszaki tartalomnak megfelelő árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatokat a **Monovia Bt.** tette, amely:

a Schulek F. utcai útalapot	17.828.337,-Ft + Áfa,
a Lajta B. utcai útalapot	10.058.331,-Ft + Áfa, és
a Kós K. utcai útalapot	17.697.888.-Ft + Áfa vállalási áron megvalósítja a beruházást.

Az építési beruházások egybeszámított összege sem éri el a nettó 50 M Ft-os közbeszerzési értékhatárt.

A beruházás fedezete 2023. évi költségvetés terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Monovia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződéseket hagyja jóvá.

Veresegyház, 2022. június 29.

**Cserháti Ferenc**  
alpolgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

1. Veresegyház Város Önkormányzata hozzájárul a „**Schulek Frigyes utca útalap építési munkái**” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b., adószáma: 20939953-2-41).

A beruházás összege 17.828.337,-Ft + Áfa, azaz **bruttó 22.641.988.-Ft**, melynek fedezete 2023. évi költségvetés.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Monovia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

2. Veresegyház Város Önkormányzata hozzájárul a „**Lajta Béla utca (Lechner Ödön u. és Schulek F. u. közötti szakasz) útalap építési munkái**” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b., adószáma: 20939953-2-41).

A beruházás összege 10.058.331,-Ft + Áfa, azaz **bruttó 12.774.080.-Ft**, melynek fedezete 2023. évi költségvetés.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Monovia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

3. Veresegyház Város Önkormányzata hozzájárul a „**Kós Károly utca (Lechner Ö. u. és Schulek F. u. közötti szakasz) útalap építési munkái**” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b., adószáma: 20939953-2-41).

A beruházás összege 17.697.888,-Ft + Áfa, azaz **bruttó 22.476.317.-Ft**, melynek fedezete 2023. évi költségvetés.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Monovia Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

**MONOVIA BT.**  
1021 Bp., Üdülő út 19/b.


## Árajánlat

Veresegyház, Schulek Frigyes utca (Kós Károly utcától a végéig)  
- útalap építési munkái

313 fm x 6,0 m + 62 m<sup>2</sup> = 1940 m<sup>2</sup>

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys,	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	898	m <sup>3</sup>	2 933	2 633 834
2.	Tükör készítése	2 245	m <sup>2</sup>	188	422 060
3.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	295	m <sup>3</sup>	462	136 290
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	678	fm	10 213	6 924 414
6.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban	679	m <sup>3</sup>	6 635	4 505 165
7.	Útalap kiékelése nőgrádkövesdi 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	2 090	m <sup>2</sup>	926	1 935 340
8.	Csatoma akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	6	db	35 854	215 124
9.	Tisztító és vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	4	db	13 000	52 000
10.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	610	m <sup>2</sup>	537	327 570
11.	Viznyelő építése, ö.v. fedlappal, csapadécsatornára kötése átm. KG300 csővel	4	db	169 135	<u>676 540</u>
<b>Nettó összesen</b>					<b>17 828 337</b>
27% ÁFA					<u>4 813 651</u>
<b>Mindösszesen:</b>					<b>22 641 988</b>

Budapest, 2022. április 27..

**MONOVIA**  
Építőipari és Szolgáltató Bt.  
1021 Bp. Üdülő út 19/b  
Adószám: 20039953-2-41  
B.sz.: 10300002-10636177-48020017  
  
Toman Péter

## Árajánlat

Veresegyház, Schulek Frigyes utca (Kós Károly utcától a végéig)  
- útalap építési munkái

313 fm x 6,0 m + 62 m<sup>2</sup> = 1940 m<sup>2</sup>

Sz	Megnevezés	Mennyiség	Egys,	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	898	m <sup>3</sup>	3 065	2 752 370
2.	Tükör készítése	2 245	m <sup>2</sup>	208	466 960
3.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	295	m <sup>3</sup>	507	149 565
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	610	fm	10 740	6 551 400
6.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban	679	m <sup>3</sup>	6 980	4 739 420
7.	Útalap kiékelése nőgrádkövesdí 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	1 940	m <sup>2</sup>	979	1 899 260
8.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	6	db	38 300	229 800
9.	Tisztító és vizelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	4	db	14 900	59 600
10.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	610	m <sup>2</sup>	600	366 000
11.	Víznyelő építése, ö.v. fedlappal, csapadékcatornára kötése átm. KG300 csővel	4	db	181 000	<u>724 000</u>

**Nettó összesen**

**17 938 375**

27% ÁFA

**4 843 361**

**Mindösszesen:**

**22 781 736**

Szada, 2022. március 17

  
Oroszi Péter

TRANS-MOTORS KFT  
2111 SZADA, KOSSUTH LAJOS U. 12/A  
12338584-2-13 | www.transmotors.hu  
BIB/RT: 10103836-39209500-00000000

## ÁRAJÁNLAT

Veresegyház, Schulek Frigyes utca (Kós Károly utcától a végéig)  
 - útalap építési munkái

313 fm x 6,0 m + 62 m<sup>2</sup> = 1940 m<sup>2</sup>

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	Egységár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	898	m <sup>3</sup>	3 140 Ft	2 819 720 Ft
2.	Tükör készítése	2 245	m <sup>2</sup>	210 Ft	471 450 Ft
3.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	295	m <sup>3</sup>	506 Ft	149 270 Ft
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	610	fm	10 405 Ft	6 347 050 Ft
6.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban	679	m <sup>3</sup>	7 450 Ft	5 058 550 Ft
7.	Útalap kiékelése nőgrádkövesdi 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	1 940	m <sup>2</sup>	1 070 Ft	2 075 800 Ft
8.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	6	db	44 000 Ft	264 000 Ft
9.	Tisztító és vizelező ö.v fedlap szintbe helyezése	4	db	14 900 Ft	59 600 Ft
10.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	610	m <sup>2</sup>	680 Ft	414 800 Ft
11.	Víznyelő építése, ö.v. fedlappal, csapadékcsontrára kötése átm. KG300 csővel	4	db	184 000 Ft	736 000 Ft

**Nettó összesen**

**18 396 240 Ft**

27% ÁFA


**4 966 985 Ft**

**Mindösszesen:**

**23 363 225 Ft**

Budapest, 2022. március 17.

ÚTKORONA KFT.  
 2072 Zsámbék, Jovilág u. 59  
 Adószám: 24164528-2-13

  
 Tóth Imre Gábor  
 ügyvezető

**MONOVIA BT.**  
1021 Bp., Üdülő út 19/b.

## Árajánlat

**Veresegyház, Lajta Béla utca (Lechner Ö. és Schulek F. utcák közötti szakasza)**  
**- útalap építési munkái**

184 fm x 6,0 m + 32 m<sup>2</sup> = 1136 m<sup>2</sup>

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys,	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	594	m <sup>3</sup>	2 933	1 742 202
2.	Tükrő készítése	1 320	m <sup>2</sup>	188	248 160
3.	Tükrő tömörítése 25 cm vtg-ban	330	m <sup>3</sup>	462	152 460
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Befonelemekkel	368	fm	10 213	3 758 384
6.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban	398	m <sup>3</sup>	6 635	2 640 730
7.	Útalap kiékelése nőgrádkövesdi 0-20 zúzottkövel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	1 136	m <sup>2</sup>	926	1 051 936
8.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	35 854	71 708
9.	Tisztító és vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db	13 000	26 000
10.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	368	m <sup>2</sup>	537	197 616
11.	Viznyelő építése, ö.v. fedlappal, csapadékcatornára kötése átm. KG300 csővel	1	db	169 135	<u>169 135</u>
<b>Nettó összesen</b>					<b>10 058 331</b>
27% ÁFA					<u>2 715 749</u>
<b>Mindösszesen:</b>					<b>12 774 080</b>

Budapest, 2022. május 13.

**MONOVIA**  
Építőipari és Szolgáltató Bt.  
1021 Bp. Üdülő út 19/b  
Adószám: 20839883-2-41  
B.sz.:10308002-10636171-90020017  
  
Toman Péter


## Árajánlat

Veresegyház, Lajta Béla utca (Lechner Ö. és Schulek F. utcák közötti szakasza)  
- útalap építési munkái

184 fm x 6,0 m + 32 m<sup>2</sup> = 1136 m<sup>2</sup>

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys,	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	594	m <sup>3</sup>	3 065	1 820 610
2.	Tükör készítése	1 320	m <sup>2</sup>	208	274 560
3.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	330	m <sup>3</sup>	507	167 310
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	368	fm	10 740	3 952 320
6.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban	398	m <sup>3</sup>	6 980	2 778 040
7.	Útalap kiékelése nőgrádkövesdi 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	1 136	m <sup>2</sup>	979	1 112 144
8.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	38 300	76 600
9.	Tisztító és vizelező ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db	14 900	29 800
10.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	368	m <sup>2</sup>	600	220 800
11.	Víznyelő építése, ö.v. fedlappal, csapadékcatornára kötése átm. KG300 csővel	1	db	181 000	<u>181 000</u>
<b>Nettó összesen</b>					<b>10 613 184</b>
27% ÁFA					<u>2 865 560</u>
<b>Mindösszesen:</b>					<b>13 478 744</b>

Szada, 2022. március 18

  
Oroszi Péter

TRANS-MOTORS KFT  
2111 SZADA, KOSSUTH LAJOS U. 18/A  
12338584-2-13 | www.transmotors.hu  
ÜBIRT. 10103836-39209500-00000008




## ÁRAJÁNLAT

Veresegyház, Lajta Béla utca (Lechner Ö. és Schulek F. utcák közötti szakasza)  
 - útalap építési munkái

184 fm x 6,0 m + 32 m<sup>2</sup> = 1136 m<sup>2</sup>

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	Egységár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	594	m <sup>3</sup>	3 140 Ft	1 865 160 Ft
2.	Tükör készítése	1 320	m <sup>2</sup>	210 Ft	277 200 Ft
3.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	330	m <sup>3</sup>	506 Ft	166 980 Ft
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	368	fm	10 405 Ft	3 829 040 Ft
6.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban	398	m <sup>3</sup>	7 450 Ft	2 965 100 Ft
7.	Útalap kiékelése nőgrádkövesdi 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	1 136	m <sup>2</sup>	1 070 Ft	1 215 520 Ft
8.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	2	db	44 000 Ft	88 000 Ft
9.	Tisztító és vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db	14 900 Ft	29 800 Ft
10.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	368	m <sup>2</sup>	680 Ft	250 240 Ft
11.	Víznyelő építése, ö.v. fedlappal, csapadéksatomára kötése átm. KG300 csővel	1	db	184 000 Ft	184 000 Ft
<b>Nettó összesen</b>					<b>10 871 040 Ft</b>
27% ÁFA					<b>2 935 181 Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>					<b>13 806 221 Ft</b>

Budapest, 2022. március 18.

  
 ÚTKORONA Kft.  
 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50  
 Adószám: 24164528-2-13  
**Tóth Imre Gábor**  
 ügyvezető

**MONOVIA BT.**

1021 Bp., Üdülő út 19/b.

## Árajánlat

**Veresegyház, Kós Károly utca (Lechner Ö. és Schulek F. utcák közötti szakasza)  
- útalap építési munkái**

302 fm x 6,0 m + 30 m<sup>2</sup> = 1842 m<sup>2</sup>

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	748	m <sup>3</sup>	2 933	2 193 028
2.	Tükör készítése	2 052	m <sup>2</sup>	188	385 776
3.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	513	m <sup>3</sup>	462	237 006
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	598	fm	10 213	6 107 374
6.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban	617	m <sup>3</sup>	6 635	4 093 795
7.	Útalap kiékelése nögrádkövesdől 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	1 842	m <sup>2</sup>	926	1 705 692
8.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	4	db	35 854	143 416
9.	Tisztító és vizelező ö.v. fedlap szintbe helyezése	2	db	13 000	26 000
10.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	428	m <sup>2</sup>	537	229 836
11.	Csapadécsatorna építése KG 400 csőből, földmunkával, földvisszatöltéssel, tömörítéssel	66	fm	28 860	1 904 760
12.	Csatorna tisztító akna építése, előregyártott elemekből 1 m átmérőjű, D 400 terhelésre, ö.v. fedlappal	1	db	163 800	163 800
13.	Víznyelő építése, ö.v. fedlappal, csapadécsatornára kötése átm. KG300 csővel	3	db	169 135	<u>507 405</u>
	<b>Nettó összesen</b>				<b>17 697 888</b>
	27% ÁFA				<u>4 778 430</u>
	<b>Mindösszesen:</b>				<b>22 476 317</b>

Budapest. 2022. június 07.

**MONOVIA**  
Építőipari és Szolgáltató Bt.  
1021 Bp. Üdülő út 19/b  
Adószám: 20939863-2-41  
B.sz.: 10300002-10938177-00020017

Toman Péter

TRANS-MOTORS Kft  
Szada

## Árajánlat

Veresegeház, Kós Károly utca (Lechner Ö. és Schulek F. utcák közötti szakasza)  
- útalap építési munkái

302 fm x 6,0 m + 30 m<sup>2</sup> = 1842 m<sup>2</sup>

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	Egys,	E.ár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	748	m <sup>3</sup>	3 065	2 291 725
2.	Tükör készítése	2 052	m <sup>2</sup>	208	426 816
3.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	513	m <sup>3</sup>	507	260 091
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. Betonelemekkel	598	fm	10 740	6 422 520
6.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban	617	m <sup>3</sup>	6 980	4 306 660
7.	Útalap kiékelése nógrádkövesdi 0-20 zúzottkővel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	1 842	m <sup>2</sup>	979	1 803 318
8.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	4	db	38 300	153 200
9.	Tisztító és vízelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db	14 900	29 800
10.	Padka készítése 1-1 m, helyi anyagból	428	m <sup>2</sup>	600	256 800
11.	Csapadécsatorna építése KG 400 csőből, földmunkával, földvisszatöltéssel, tömörítéssel	66	fm	32 300	2 131 800
12.	Csatorna tisztító akna építése, előregyártott elemekből 1 m átmérőjű, D 400 terhelésre, ö.v. fedlappal	1	db	186 000	186 000
13.	Víznyelő építése, ö.v. fedlappal, csapadécsatornára kötése átm. KG300 csővel	3	db	181 000	<u>543 000</u>
<b>Nettó összesen</b>					<b>18 811 730</b>
27% ÁFA					<u>5 079 167</u>
<b>Mindösszesen:</b>					<b>23 890 897</b>

Szada, 2022. január 03.

  
Orosz Péter  
TRANS-MOTORS KFT  
811 SZADA, YOSZUTH LAJOS U.18/A  
8380 84-2181 www.transmotors.hu  
REG. SZ. 10103835-89209500-00000008

## ÁRAJÁNLAT

**Veresegyház, Kós Károly utca (Lechner Ö. és Schulek F. utcák közötti szakasza)  
 - útalap építési munkái**

302 fm x 6,0 m + 30 m<sup>2</sup> = 1842 m<sup>2</sup>

Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egys.	Egységár	Érték (Ft)
1.	Föld kitermelés III.-IV. o., kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre	748	m <sup>3</sup>	3 140 Ft	2 347 803 Ft
2.	Tükör készítése	2 052	m <sup>2</sup>	210 Ft	430 920 Ft
3.	Tükör tömörítése 25 cm vtg-ban	513	m <sup>3</sup>	506 Ft	259 578 Ft
4.	Döntött szegély építése betongerendára, 40x20x15 cm- es e. gy. betonelemekkel	598	fm	10 405 Ft	6 222 190 Ft
6.	Útalap építése zúzottkőből 30 cm vtg-ban	617	m <sup>3</sup>	7 450 Ft	4 596 650 Ft
7.	Útalap kiékelése nógádkövesdi 0-20 zúzottkövel 5 cm vtg-ban, gépi-kézi terítéssel, tömörítéssel	1 842	m <sup>2</sup>	1 070 Ft	1 970 940 Ft
8.	Csatorna akna fedlapok szintbe emelése, akna visszabontással	4	db	44 000 Ft	176 000 Ft
9.	Tisztító és vizelzáró ö.v fedlap szintbe helyezése	2	db	14 900 Ft	29 800 Ft
10.	Padka készítése 1-1 m. helyi anyagból	428	m <sup>2</sup>	680 Ft	291 040 Ft
11.	Csapadécsatorna építése KG 400 csőből, földmunkával, földvisszatöltéssel, tömörítéssel	66	fm	30 200 Ft	1 993 200 Ft
12.	Csatorna tisztító akna építése, előregyártott elemekből 1 m átmérőjű, D 400 terhelésre, ö.v. fedlappal	1	db	192 000 Ft	192 000 Ft
13.	Víznyelő építése, ö.v. fedlappal, csapadécsatornára kötése átm. KG300 csővel	3	db	184 000 Ft	552 000 Ft

**Nettó összesen**

**19 062 121 Ft**

27% ÁFA


**5 146 773 Ft**

**Mindösszesen:**

**24 208 894 Ft**

Budapest, 2022. január 23.

**ÚTKORONA Kft.**  
 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50.  
 Adószám: 24164528-2-13

  
 Tóth Imre Gábor  
 ügyvezető